

**Смета проекта  
«Замена ограждения территории МКОУ «Преображенская СШ»»**

№ п/п	Наименование	Кол-во	Сумма, руб.
<b>1</b>	<b>Материалы</b>		<b>469 175</b>
1.1.	Проф. Труба 100*100*4	6 м.	7 002
1.2.	Проф. Труба 80*80*3	150 м.	104 100
1.3.	Проф. Труба 40*40*2	60 м.	14 280
1.4.	Проф. Труба 20*20*1,5	2502 м.	250 200
1.5.	Краска Hammerite объём 2,5 кг.	35 кг.	63 308
1.6.	Электроды АНО 21	30 шт.	7 500
1.7.	Цемент	600 кг.	4 200
1.8.	Диск отрезной 125мм*1 мм	100 шт.	5 500
1.9.	Крышка пластиковая на столбы 80*80	73 шт.	3 285
1.10.	Растворитель «Ксилол»	15 л.	3 000
1.11.	Пики на ворота	36 шт.	5 400
1.12.	Диск зачистной 115*6	20 шт.	1 400
<b>2</b>	<b>Работы</b>		<b>556 000</b>
2.1.	Нарезка материала	2000 шт.	45 000
2.2.	Подготовка отдельных позиций (гнутьё)	800 шт.	160 000
2.3.	Сборка позиций в изделие (ворота, секции)	65 шт.	130 000
2.4.	Зачистка сварных швов	6 000 шв.	30 000
2.5.	Подготовка металла к покраске- зачистка от коррозий, обезжиривание	2 500 м.	30 000
2.6.	Покраска	73 шт.	103 660
2.7.	Подготовка отверстий для бетонирования столбов	2 м. куб.	26 500
2.8.	Установка столбов	53 шт.	10 600
2.9.	Крепление секций к столбам	50 шт.	7 500
3.0.	Установка ворот	2 шт.	12 740
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 025 175</b>

Директор МКОУ «Преображенская СШ»



/Сокоренко М. А./