

Смета проекта с перечнем работ и приобретаемого имущества:

№ п/п	Наименование	Количество	Сумма (руб.)
	Материалы		437 858
1	Линолеум коммерческий гомогенный	79 кв.м	78 695
2	Шпатлёвка «Ветонит LR»	1 426 кг	73 231
3	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм	13,3 куб.м	70 731
4	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	276 кв.м	56 048
5	Плиты OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм	85 кв.м	52 036
6	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, ДГ 21-9, площадь 1,8 кв.м	13 шт.	23 862
7	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, 900x2100 мм	1 шт.	18 602
8	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм	99 м	14 802
9	Краска акриловая, водно-дисперсионная	181 кг	14 789
10	Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая	34 кг	10 105
11	Комплект скобяных изделий для однопольных дверей	13 шт.	8 708
12	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 100	520 шт.	4 056
13	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 0,9 м	14 шт.	4 002
14	Наличники из древесины, Н-1, Н-2, 13x44 мм	75 м	3 190
15	Перемычка из угловой стали	18 кг	3 016
16	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ	9 кг	1 985
	Работы		458 142
1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (смыв набела), сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором	76 кв.м	17 768
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков за 2 раза	76 кв.м	42 162
3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	49 м	778
4	Перестилка дощатых полов не крашенных без добавления нового материала	154 кв.м	10 807

5	Устройство оснований полов из плит OSB.	77 кв.м	43 782
6	Устройство покрытий из линолеума.	77 кв.м	8 569
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	98 м	5 635
8	Укладка металлического накладного профиля (порога)	13 м	2 118
9	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	1,3 куб.м	10 288
10	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная	56 кв.м	4 198
11	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами	111 кв.м	94 228
12	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок. Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором.	123 кв.м	35 651
13	Шпатлевка по ГКЛ: стен, подготовленных под окраску	180 кв.м	15 645
14	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная.	122 кв. м	26 202
15	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	182 кв.м	51 063
16	Снятие наличников	14 м	253
17	Снятие дверных полотен	6 кв.м	834
18	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3 шт.	2 393
19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах.	25 кв.м	18 981
20	Установка противопожарных дверей.	1,85 кв.м	3 015
21	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, их окраска.	16 кв.м	14 052
22	Установка и крепление наличников	67 м	3 000
23	Погрузо-разгрузочные работы: погрузка и вывоз строительного мусора.	1,5 т	6 000
24	Сантехнические и электромонтажные работы		40 720
			896 000